

## REMARQUE IMPORTANTE : SILCA T80+

La solution dédiée au clonage de Texas® 80 bits pour Ford®, Toyota®, Hyundai® et Kia®

La clé ne doit pas être enlevée du dispositif Silca RW4 Plus / Silca Fast Copy Plus / Ilco EZ®-Clone Plus pendant la procédure de clonage Texas® 80 bit.

Si lors du processus de clonage on enlève la clé ou qu'il y a une interruption quelle qu'elle soit, absence de connexion internet ou dispositif de clonage qui s'éteint par exemple, il se pourrait que la clé originale ne marche plus.

Dans ce cas de figure, le dispositif de clonage reconnaît automatiquement que la clé originale ne marche plus et met en service une procédure de récupération pour rattraper la clé originale.

- Pour les clés Hyundai® et Kia®, il ne faut pas de connexion internet pour cette procédure.
- Pour les clés Ford®, il faut une connexion internet. S'il n'y a pas de connexion, la procédure de récupération peut être faite manuellement avec un dispositif de diagnostic à travers la procédure d'ajout ou d'effacement de la clé originale.

